



**PROCEDURE ADAPTEE  
MP 18-02  
TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET REPARATION DE LA DIGUE DE  
PORH PUNS  
COMMUNE DE GAVRES (56)**

### 1-Objet du marché :

Ce marché a pour objet la réalisation de travaux de confortement et de réparation de la digue de Porh Puns 56680 GAVRES suivant les modalités préconisées au point 6 du rapport de diagnostic technique réalisé le 29 juin 2018 ci-après annexé et valant cahier des charges.

La consultation a lieu selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du Code des Marchés Publics, par la mise en concurrence d'au moins cinq entreprises destinataires.

### 2- Clause de contrôle qualité:

L'entrepreneur établit le plan d'assurance qualité dans lequel il décrit l'organisation générale du chantier, les principaux moyens qu'il compte y affecter, les matériaux employés, les normes respectées et les dispositions de contrôle intérieurs associés à ces moyens.

Il indique notamment les procédures et les moyens d'exécution concernant chaque type de tâche et les modalités du contrôle intérieur. Il décrit les procédures de traitement de non-conformité. Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de corrections éventuellement nécessaires en fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux.

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise a bien été obtenue.

Le plan d'assurance qualité est constitué de :

- Un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble du chantier ;
- Un planning général d'intervention et d'exécution des travaux ;
- Les notes techniques relatives aux fournitures et à l'ouvrage ;
- Les notices, noms de fournisseurs des matériaux incorporés dans l'ouvrage ainsi que tout document permettant d'en identifier la provenance.
- Les sites envisagés pour le stockage et les accès au chantier ;
- Le nom des intervenants prévus par l'entreprise et notamment celui de l'interlocuteur du maître d'œuvre désigné comme conducteur de travaux ;
- Le nom des organismes chargés du contrôle de la qualité des matériaux fournis ;
- Les modalités d'entretien et de durabilité de l'ouvrage

### 3-Le prix/la facturation :

Le prix est ferme et définitif.

La facturation sera consécutive à la réalisation et à la conformité de l'ensemble des prestations figurant sur l'acte d'engagement.

### 4- Date d'effet du marché /durée du marché/ délais d'exécution

Envoyé en préfecture le 20/09/2018

Reçu en préfecture le 20/09/2018

Affiché le

Reçu

ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE

Le marché prendra effet à la signature du devis retenu par le prestataire (et sera exécuté dans un délai de 120 jours maximum. Des pénalités de .....par jour de retard par rapport aux délais d'exécution figurant à l'acte d'engagement déduction faite de 30 jours ouvrables d'intempéries sur la durée totale du marché s'appliqueront.

#### **5- Date limite de remise des offres : 15 octobre 2018 à 17h00.**

#### **6- Dossier des candidats :**

- devis daté et signé, selon modèle fourni ci-après annexé pour permettre un comparatif équitable.
- le rapport diagnostique valant cahier des charges signé,
- les références et qualifications de l'entreprise,
- attestations de régularité fiscale et sociale prévues aux articles 44 et 45 du CMP
- assurances
- conditions et modalités du suivi de la garantie des travaux.

#### **5- Critères de sélection des offres :**

Offre économiquement la plus avantageuse sous réserve du respect du cahier des charges et en fonction des services associés.

Dossier transmis sur demande

- par voie dématérialisée : [mairie.gavres@orange.fr](mailto:mairie.gavres@orange.fr)

- par voie postale : Monsieur le Maire de GAVRES – avenue des sardiniers- 56680 GAVRES

- Téléphonique : 02.97.82.46.55.

#### **ANNEXES**

1 – Rapport de diagnostic technique digne de Porth Puns - société ARCADIS – 29 juin 2018

2- Modèle de devis

**ANNEXE 2 – MODELE DE DEVIS RECAPITULATIF A JOINDRE A L'OFFRE**

Envoyé en préfecture le 20/09/2018  
Reçu en préfecture le 20/09/2018  
Affiché le   
ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE

**TOTAL H.T DE L'OFFRE :****TOTAL T.T.C DE L'OFFRE :****DELAIS ET CALENDRIER D'EXECUTION :**

DETAIL

- o **chiffrage solution 1 : Avec reconstruction totale des panneaux (toute hauteur)**

Poste	Désignation	Unité	Quantité	PU (HT)	PT (HT)
<b>100</b>	<b>Frais généraux, installation de chantier amené/repli du matériel</b>	F	1		
<b>200</b>	<b>Rideau parafouille en palplanches</b>				
201	Fourniture et mise en œuvre des palplanches	ml	20		
202	Longrine béton en tête	m3	8		
<b>300</b>	<b>Injection de mortier fluide</b>				
301	Carottage et injection de mortier	F	0		
<b>400</b>	<b>Démolition / reconstruction du perré</b>				
401	Démolition du perré y compris sciage préalable	m <sup>2</sup>	180		
402	Réalisation d'un terre-plein en enrochement et remblais	m <sup>2</sup>	180		
403	Reconstruction du perré	m <sup>2</sup>	180		
<b>500</b>	<b>Enrochement</b>				
501	Déblais	m3	20		
502	Enrochement 1t-3t	m3	30		
				Total HT	
				TOTAL TTC	

Envoyé en préfecture le 20/09/2018

Reçu en préfecture le 20/09/2018

Affiché le  **BORDEREAU**  
anneaux (partie basse)

ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE

- Chiffrage Solution 2 : Avec reconstruction partielle (uniquement) + injections en partie haute (PM45-PM65)

Poste	Désignation	Unité	Quantité	PU (HT)	PT (HT)
<b>100</b>	<b>Frais généraux, installation de chantier amené/repli du matériel</b>	F	1		
<b>200</b>	<b>Rideau parafouille en palplanche</b>				
201	Fourniture et mise en œuvre des palplanches	ml	20		
202	Longrine béton en tête	m <sup>3</sup>	8		
<b>300</b>	<b>Injection de mortier fluide</b>				
301	Carottage et injection de mortier	F	1		
<b>400</b>	<b>Démolition / reconstruction du perré</b>				
401	Démolition du perré y compris sciage préalable	m <sup>2</sup>	100		
402	Réalisation d'un terre-plein en enrochement et remblais	m <sup>2</sup>	100		
403	Reconstruction du perré	m <sup>2</sup>	100		
<b>500</b>	<b>Enrochement</b>				
501	Déblais	m3	20		
502	Enrochement 1t-3t	m3	30		
				Total HT	
				TOTAL TTC	

Envoyé en préfecture le 20/09/2018

Reçu en préfecture le 20/09/2018

Affiché le



ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE

- Chiffrage – PM65 – PM80 : Rideau de palplanches

<u>Poste</u>	<u>Désignation</u>	<u>Unité</u>	<u>Quantité</u>	<u>PU (HT)</u>	<u>PT (HT)</u>
<b><u>100</u></b>	<b><u>Frais généraux, installation de chantier amené/repli du matériel</u></b>	<u>F</u>	<u>1</u>		
--	--	--	--		
<b><u>200</u></b>	<b><u>Rideau para fouille en palplanche</u></b>	--	--		
<u>201</u>	<u>Fourniture et mise en œuvre des palplanches</u>	<u>ml</u>	<u>15</u>		
<u>204</u>	<u>Longrine béton en tête</u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>6</u>		
--	--	--	--		
<b><u>300</u></b>	<b><u>Injection de mortier fluide</u></b>	--	--		
<u>301</u>	<u>Carottage et injection de mortier</u>	<u>F</u>	<u>1</u>		
--	--	--	--		
<b><u>400</u></b>	<b><u>Ragréage, colmatage de fissure</u></b>	--	--		
<u>401</u>	<u>Piquage du béton, préparation du support</u>	<u>ml</u>	<u>10</u>		
<u>402</u>	<u>Colmatage et ragréage</u>	<u>ml</u>	<u>10</u>		
--	--	--	--		
<b><u>500</u></b>	<b><u>Enrochement</u></b>	--	--		
<u>501</u>	<u>Déblais</u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>15</u>		
<u>502</u>	<u>Enrochement 1t-3t</u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>23</u>		
--	--	--	--		
				<u>Total HT</u>	
				<u>TOTAL TTC</u>	

- Chiffrage - PM2 – PM48 – Longrine parafeuille en béton

Envoyé en préfecture le 20/09/2018  
 Reçu en préfecture le 20/09/2018  
 Affiché le   
 ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE

Poste	Désignation	Unité	Quantité	PU (HT)	PT (HT)
<b>100</b>	<b>Frais généraux, installation de chantier amené/repli du matériel</b>		1		
<b>200</b>	<b>Longrine béton parafeuille</b>				
201	Terrassement en déblais	m <sup>3</sup>	40		
202	Béton pour longrine	m <sup>3</sup>	31		
<b>300</b>	<b>Injection de mortier fluide</b>				
301	Carottage et injection de mortier fluide	F	1		
<b>400</b>	<b>Ragréage, colmatage de fissure</b>				
401	Piquage du béton, préparation du support	ml	20		
402	Colmatage et ragréage	ml	20		
				Total HT	
				TOTAL TTC	

Envoyé en préfecture le 20/09/2018

Reçu en préfecture le 20/09/2018

Affiché le le PM2 à PM45

Bonserv  
LeFoucault

ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE

- Chiffrage Moyen-long (18-24 mois) – Enrochements au-delà de P

Poste	Désignation	Unité	Quantité	PU (HT)	PT (HT)
100	Frais généraux, installation de chantier amené/repli du matériel	F	1		
200	Enrochement PM2-PM45				
201	Déblais	m3	90		
202	Enrochement 1t-3t	m3	45		
300	Enrochement PM80-PM155 (limite nord de la cale)				
301	Dépose, tri et évacuation	ml	75		
302	Fourniture, mise en œuvre d'enrochement 1-3 t	m3	150		
				Total HT	
				TOTAL TTC	

Envoyé en préfecture le 20/09/2018

Reçu en préfecture le 20/09/2018

Affiché le



ID : 056-215600628-20180920-20180919801-DE